

**REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AI FINI DELLA
SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SRT 69 (Progr. Km
45+400) ALL'INTERNO DEL CENTRO DELLA FRAZIONE
DI MONTALTO, COMUNE DI PERGINE VALDARNO (AR)**

ELENCO PREZZI UNITARI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI							
01.A03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati, con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici							
	SOMMANO mc	6,00						
01.A03.001.002	Demolizione totale o parziale di fabbricati, con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici							
	SOMMANO mc	65,00						
05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso - profondità compresa tra 0 e 5 cm							
	SOMMANO mqxm	3834,00						
N.P. 32	Conferimento a impianto autorizzato del materiale proveniente dalla fresatura del manto stradale compreso trasporto ed ogni onere di discarica							
	SOMMANO cad	1,00						
05.A03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20 - con sega diamantata							
	SOMMANO ml	172,00						
05.A03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici - con sottofondo in scampoli di pietra							
	SOMMANO mc	56,40						
05.A03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici - fino a 25 cm di larghezza							
	SOMMANO ml	99,05						
N.P.01	Abbattimento di alberi - per piante da 12 a 16m di altezza							
	SOMMANO cad	14,00						
N.P.02	Rimozione di sostegni relativi ai segnali							
	SOMMANO cad	15,00						
N.P.03	Smontaggio di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione							
	SOMMANO cad	7,00						
		TOTALE						
	MOVIMENTI DI MATERIE							
04.A04.001.001	Scotico del piano di campagna - per profondità fino a 30 cm							
	SOMMANO mq	135,00						

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
N.P.25	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto a discarica del materiale							
	A CORPO	1,00						
01.A04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti							
	SOMMANO mc	200,00						
N.P. 30	Risagomatura terreno con materiale proveniente da scavi.							
	SOMMANO mc	200,00						
04.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50							
	SOMMANO mc	292,15						
04.A05.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata							
	SOMMANO mq	1235,00						
04.E09.011.001	Geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25 kN/m (UNI EN ISO 10319)							
	SOMMANO mq	200,00						
04.A05.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da scavi di sbancamento							
	SOMMANO mc	72,50						
04.A05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate - spessore minimo 20 cm							
	SOMMANO mq	620,00						
04.B12.001.002	Fondazione stradale - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.							
	SOMMANO mc	220,50						
N.P. 29	Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale misto cementato							
	SOMMANO mc	39,37						
PR.P01.002.005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia							
	SOMMANO tn	15,04						
01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi							
	SOMMANO mc	343,43						

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
	OPERE D'ARTE							
01.B04.003.001	Getto in opera di calcestruzzo - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3							
	SOMMANO mc	20,24						
01.B04.005.001	Getto in opera di calcestruzzo - classe di esposizione ambientale XC2, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3							
	SOMMANO mc	76,36						
01.B02.002.001	Casseforme di legno							
	SOMMANO mq	222,46						
01.B03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato - barre presagomate ad aderenza migliorata							
	SOMMANO kg	3555,80						
04.F08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete - diametro 125 mm							
	SOMMANO ml	92,00						
	TOTALE							
	OPERE IDRAULICHE							
01.F06.010.006	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p - Dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm							
	SOMMANO cad	3,00						
N.P. 35	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto 80x80x80, murata a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici incluso quanto altro per dare l'opera finita. Lo scavo è computato a parte.							
	SOMMANO cad	2,00						
N.P. 31	Fornitura e posa in opera di pozzetto di dim. 60x60x60 completo di caditoia in ghisa classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici inclusa griglia in ghisa e quanto altro per dare l'opera finita. Lo scavo è computato a parte.							
	SOMMANO cad	10,00						
01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.							
	SOMMANO cad	1,00						
N.P. 27	Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricato con griglia lineare in ghisa classe d resistenza 400kN compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici incluso scavo e griglia in ghisa e quanto altro per dare l'opera finita.							
	SOMMANO ml	8,50						

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
N.P. 28	Fornitura e posa in opera di pozzetto di dim. 60x60x60 completo di chiusino in ghisa classe d resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici incluso chiusino n ghisa e quanto altro per dare l'opera finita. Lo scavo è computato a parte.							
		SOMMANO cad	5,00					
01.F06.002.023	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido serie SN2 SDR 51 - diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm							
		SOMMANO ml	120,00					
01.F06.002.025	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido serie SN2 SDR 51 - diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm							
		SOMMANO ml	50,00					
04.F07.003.002	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore - Diam. 400mm							
		SOMMANO ml	92,00					
N.P. 17	Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione circolare - diametro 600 mm							
		SOMMANO ml	25,00					
N.P. 18	Esecuzione di drenaggio delle acque da eseguirsi a tergo dei muri in c.a.							
		SOMMANO ml	92,00					
N.P. 34	Fornitura e posa in opera di canala semicircolare di drenaggio delle acque prodotto in conformità alla norma EN 1433 e provvisto di certificazione CE in elementi da 1 mt. di lunghezza, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza Rck 45 N/mm ² , con il fondo di scorrimento a sezione circolare, con pareti interne lisce, equipaggiato con giunto maschi-femmina sigillabile per garantire la tenuta; il tutto compreso il calo, la posa, il letto di posa ed il rinfianco della canaletta in calcestruzzo.							
		SOMMANO ml	10,00					
		TOTALE						
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
N.P.04	Fornitura e posa in opera di elettrodotto in cavidotto interrato incluso riempimento scavo con sabbia							
		SOMMANO ml	367,59					
N.P.04A	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavidotto interrato esistente							
		SOMMANO ml	165,00					
06.I05.010.030	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq							

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
	SOMMANO ml	393,86						
01.F06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. - dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm							
	SOMMANO cad	10,00						
N.P. 20	Fornitura e posa in opera di plinto illuminazione pubblica delle dimensioni 105x60x73h sia del tipo prefabbricato, che se necessario gettato in opera nel rispetto delle dimensioni suddette, completo di pozzetto di derivazione, collegamento al palo, completo di tutte le lavorazioni necessarie e completo di chiusino in ghisa di portata C250. Per pali HFT 8,00 ml. plinti pali h. 8,80 ml. 8,00							
	SOMMANO cad	11,00						
N.P.05	Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico - diritto, f.t. 8000mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm							
	SOMMANO cad	11,00						
N.P. 22	Fornitura e posa in opera di armatura stradale classe II F a led, telaio copertura superiore in pressufusione di alluminio colore grafite. Schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4mm, reattore elettronico potenza del sistema 52W attacco testa palo o braccio universale diametro 33 a 60 mm oppure opzionale da 60 a 76 mm, installata su braccio palo.							
	SOMMANO cad	7,00						
N.P. 23	Fornitura e posa in opera di armatura stradale classe II F a led, telaio copertura superiore in pressufusione di alluminio colore grafite. Schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4mm, reattore elettronico potenza del sistema 102W attacco testa palo o braccio universale diametro 33 a 60 mm oppure opzionale da 60 a 76 mm, installata su braccio palo.							
	SOMMANO cad	4,00						
N.P. 21	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di protezione e comando strutturato per il controllo di due circuiti , di cui uno monofase tutta notte e mezza notte, ed uno (per la parte di nuova realizzazione) trifase connetro , le apparecchiature di protezione, del tipomodulare , devono essere alloggiate all'interno di quadro modulare in materiale isolante con grado di protezione almeno IP 4X , a sua volta alloggiato all'interno di un armadio stradale doppio vano in vetroresina , compreso basamento in cls per ancoraggio.							
	SOMMANO cad	1,00						
N.P. 26	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm							
	SOMMANO cad	182,50						

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
N.P. 24	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in lamiera pressopiegata in acciaio zincato, completa di coperchio, mensole, giunti curve, accessori di collegamento equipotenziali, grado di protezione minimo IP40, e quanto basta per una perfetta posa in opera. Dimensioni 200x100 mm							
		SOMMANO ml	27,00					
		TOTALE						
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO								
09.V03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.							
		SOMMANO cad	14,00					
22.L03.002.002	Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso. Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura							
		SOMMANO cad	14,00					
PR.P45.003.B56	Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14							
		SOMMANO cad	14,00					
N.P. 19	Formazione di rivestimento dei muri in c.a. sia dritti che curvi o inclinati, con lastre in pietra serena extra dura sp=4-6 cm finitura fiammata sulla base di apposite campionature realizzate dall'impresa e sottoposte alla insindacabile scelta della D.L., posata con appositi collanti antiscivolamento, previa pulizia e preparazione del fondo di posa, posa del materiale e stuccatura finale con apposito stucco della tonalità a scelta della D.L.; stilatura finale dei giunti. Nel prezzo sono compresi eventuali ponteggi di servizio necessari.							
		SOMMANO mq	82,80					
N.P. 19A	Fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato quali lastre di copertura per muretti in c.a. E colonne murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, eventuali asole o fori per alloggiamento di ringhiere o pali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - Copertina vibrata per muri dimensione 100x38x5							
		SOMMANO mq	92,00					
04.E09.001.001	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq							
		SOMMANO mq	707,40					
N.P. 33	Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene o poliamide spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319)							
		SOMMANO mq	192,40					

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
N.P.06	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso - cm 12x25x100							
	SOMMANO ml	80,00						
N.P. 07	Fornitura e posa in opera di cordolo in cemento tipo francia dimensioni 12x50, murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, il tutto per dare il titolo compiuto							
	SOMMANO ml	75,00						
N.P.08	F/p recinzione in rete metallica plastificata e zincata - Interasse montanti 2500mm							
	SOMMANO ml	110,00						
N.P.09	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo per carpenteria metallica							
	SOMMANO kg	247,50						
		TOTALE						
	SOVRASTRUTTURA							
04.E02.001.001	Strato di base in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10cm							
	SOMMANO mq	840,00						
04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6cm							
	SOMMANO mq	1040,00						
04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3cm							
	SOMMANO mq	1950,00						
04.E02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
	SOMMANO mq	1950,00						
		TOTALE						
	SEGNALETICA STRADALE							
N.P. 13S	Lampeggiante giallo alimentato dal quadro elettrico							
	SOMMANO cad.	2,00						
04.E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue - larghezza cm 12							
	SOMMANO ml	1.400,00						
04.E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo - per scritte, frecce, zebraure, ecc							
	SOMMANO mq	158,25						

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Quantità	PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del personale)		Importo in Euro (in cifre) (comprensivo del costo del personale)	COSTO UNITARIO DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE DISTINTO PER PROFILO PROFESSIONALE in Euro (in cifre)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER VOCE DI LAVORAZIONE in Euro (in cifre)	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
			in cifre	in lettere				
N.P.10	Sostegno tubolare in ferro, zincato a caldo antiruggine - Diam. 60mm							
	SOMMANO cad	28,00						
N.P.11	Triangolo in lamiera di alluminio, classe 2ª - Lato cm 90.							
	SOMMANO cad	7,00						
N.P.12	Disco in lamiera di alluminio, classe 2ª - Diametro cm 60.							
	SOMMANO cad	16,00						
N.P.13	Quadrato in lamiera di alluminio, classe 2ª - Lato cm 60.							
	SOMMANO cad	6,00						
N.P.14	Delineatore speciale di ostacolo (art. 177 Reg. CdS) a sezione semicircolare, classe 2ª - dimensioni minime cm 50x40							
	SOMMANO cad	6,00						
N.P.15	Pannelli e targhe in lamiera di alluminio, classe 2ª - Qualsiasi dimensione.							
	SOMMANO mq	9,00						
N.P.16	Segnale di direzione in lamiera di alluminio, classe 2ª - Dimensioni cm 130x30							
	SOMMANO cad	7,00						
		TOTALE						
QUADRO RIEPILOGATIVO								
			TOTALE	in lettere				
				in cifre				
RIBASSO PERCENTUALE								
				in lettere				
				in cifre				